

# DISTRITO MUNICIPAL JORGILLO

PROVINCIA AZUA , MUNICIPIO VALLEJUELO

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

FECHA: 15 SEPTIEMBRE 2025

PRESUPUESTO 01

NO	PARTIDA A EJECUTAR	CANT.	UND.	P.U	VALOR	COSTO TOTAL
<b>1.00</b>	<b>PRELIMINARES</b>					-

A	Limpieza y Desyerbo a mano (Aceras y Conten)	1000.00	ML		-	
B	Replanteo contenes	1000.00	ML		-	

<b>2.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					-
-------------	-----------------------------	--	--	--	--	---

A	Excavacion de 0.5 x 0.15m	50.00	M3		-	
B	Carga y Bote de Material a manos FE=30%	60.00	M3		-	
C	Relleno, Nivelacion y compactado con compactador manual esp.0.20	180.00	M3		-	

<b>3.00</b>	<b>HORMIGON SIMPLE</b>					-
-------------	------------------------	--	--	--	--	---

A	Aceras frotada violinada y barrida Horm.210kg/cm2	1000.00	M2		-	
B	Conten alto 0.40 Horm.210kg/cm2	1000.00	ML		-	

<b>SUB. TOTAL (A)</b>	<b>RDS</b>	-
-----------------------	------------	---

**GASTOS INDIRECTOS**

						-
1.00	Beneficios	10.00	%	Gastos Directos		-
2.00	Seguros y Fianza	4.00	%	Gastos Directos		-
3.00	Gastos Administrativos	2.00	%	Gastos Directos		-
4.00	Supervisión de Obras	4.50	%	Gastos Directos		-
5.00	Transporte	2.00	%	Gastos Directos		-
6.00	Fondo de Pensiones	1.00	%	Gastos Directos		-
7.00	Tasa CODIA (1X1000)	0.10	%	Gastos Directos		-
8.00	ITBIS de los beneficios	18.00	%	Gastos Directos		-
9.00	Imprevisto	5.00	%	Gastos Directos		-

<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>	<b>RDS</b>	-
--------------------------	------------	---

**NOTAS:**

- 1.00 Los imprevisto solo seran utilizados via autorizacion escrita por la direccion (Director) del departamento.
- 2.00 Los cambios de partidas presupuestada y de volumetria presupuestada en el presupuesto base solo podran hacerse con una orden de cambio emitida por el departamento encargado de obras.

ELABORADO POR: \_\_\_\_\_

**DISTRITO MUNICIPAL JORGILLO**  
**PROVINCIA SAN JUAN , MUNICIPIO VALLEJUELO**  
**CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES**

FECHA: 17 SEPTIEMBRE 2025

PRESUPUESTO 01

Nº	PARTIDA A EJECUTAR	CANT.	UND.	P.U	VALOR	COSTO TOTAL
<b>1.00</b>	<b>PRELIMINARES</b>					<b>88,150.00</b>

<b>A</b>	Limpieza y Desyerbo a mano (Aceras y Conten)	1000.00	ML	43.77	43,770.00
<b>B</b>	Replanteo contenes	1000.00	ML	44.38	44,380.00

<b>2.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>158,235.30</b>
-------------	-----------------------------	--	--	--	--	-------------------

<b>A</b>	Excavacion de 0.5 x 0.15m	50.00	M3	434.13	21,706.50
<b>B</b>	Carga y Bote de Material a manos FE=30%	60.00	M3	521.65	31,299.00
<b>C</b>	Relleno, Nivelacion y compactado con compactador manual esp.0.20	180.00	M3	584.61	105,229.80

<b>3.00</b>	<b>HORMIGON SIMPLE</b>					<b>2,598,550.00</b>
-------------	------------------------	--	--	--	--	---------------------

<b>A</b>	Aceras frotada violinada y barrida Horm.210kg/cm2	1000.00	M2	1,187.72	1,187,720.00
<b>B</b>	Conten alto 0.40 Horm.210kg/cm2	1000.00	ML	1,410.83	1,410,830.00

<b>SUB. TOTAL (A)</b>					<b>RDS</b>	<b>2,844,935.30</b>
-----------------------	--	--	--	--	------------	---------------------

**GASTOS INDIRECTOS**

<b>1.00</b>	Beneficios	10.00	%	Gastos Directos	284,493.53
<b>2.00</b>	Seguros y Fianza	4.00	%	Gastos Directos	113,797.41
<b>3.00</b>	Gastos Administrativos	2.00	%	Gastos Directos	56,898.71
<b>4.00</b>	Supervisión de Obras	4.50	%	Gastos Directos	128,022.09
<b>5.00</b>	Transporte	2.50	%	Gastos Directos	71,123.38
<b>6.00</b>	Fondo de Pensiones	1.00	%	Gastos Directos	28,449.35
<b>7.00</b>	Tasa CODIA (1X1000)	0.10	%	Gastos Directos	2,844.94
<b>8.00</b>	ITBIS de los beneficios	18.00	%	Gastos Directos	51,208.84
<b>9.00</b>	Imprevisto	5.00	%	Gastos Directos	142,246.77

<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>					<b>RDS</b>	<b>3,581,773.54</b>
--------------------------	--	--	--	--	------------	---------------------

**NOTAS:**

- 1.00** Los imprevisto solo seran utilizados via autorizacion escrita por la direccion (Director) del departamento.
- 2.00** Los cambios de partidas presupuestada y de volumetria presupuestada en el presupuesto base solo podran hacerse con una orden de cambio emitida por el departamento encargado de obras.

**ELABORADO POR:**

Simonedes Encarnacion Montero